

OFFERTA IMPIANTO FOTOVOLTAICO CON ACCUMULO CHIAVI IN MANO

Installazione residenziale – IVA inclusa



DESCRIZIONE

6 kWp + 10,6 kWh	€ 9.790,00
8 kWp + 15,9 kWh	€12.290,00
9 kWp + 21,2 kWh	€14.290,00

- **BRAND LEADER A LIVELLO MONDIALE**
- **BATTERIA IN ALTA TENSIONE**
- **GARANZIA DI 12 ANNI**
- **GRADO DI PROTEZIONE IP65**

LINEA EPS ANTI-BLACKOUT INCLUSA

INGRESSO NELLA SOLAIR CER → 20 anni di TIP sulla VENDITA

COSA COMPRENDE L'OFFERTA

INCENTIVO COMUNITÀ ENERGETICA RINNOVABILE (CER)

Entrando nella CER Solair, il cliente può:

- ✓ Condividere l'energia prodotta
- ✓ Ricevere incentivi sull'energia condivisa
- ✓ Ridurre ulteriormente il costo dell'energia

UN'OFFERTA CHIAVI IN MANO

- ✓ Fornitura moduli fotovoltaici ad alta efficienza
(LONGi / Trina Solar / Astro Energy – Modello a scelta senza variazione di prezzo)
- ✓ Inverter e sistema di accumulo (batterie)
(SINENG con garanzia del produttore)
- ✓ Progettazione tecnica dell'impianto
- ✓ Installazione completa "chiavi in mano"
- ✓ Collaudo e messa in esercizio
- ✓ Pratiche di connessione con e-distribuzione
- ✓ Pratiche GSE (Scambio sul Posto / Ritiro Dedicato se applicabile)
- ✓ Assistenza tecnica post-installazione

MODALITÀ DI PAGAMENTO

- **Bonifico bancario:**

Avanzamento lavori standard:

- 30% dopo sopralluogo tecnico e validazione contrattuale
- 50% a merce in cantiere
- 20% a lavoro completato

- **Possibilità di finanziamento con Credito a Consumo:**

Prima rata a 30 gg o 120 gg dall'installazione

Questo documento è una proposta indicativa.
Un nostro consulente è a disposizione per
personalizzare la tua richiesta sull'impianto.

PROSSIMI PASSI

1. Consulenza dedicata

Fissa una call con un nostro consulente interno cliccando sul link in CHAT

Durante la chiamata potremo:

- Personalizzare l'offerta in base ai tuoi consumi e agli obiettivi di risparmio
- Simulare l'impianto in tempo reale con il nostro software professionale
- Riservare le condizioni economiche agevolate attraverso un preventivo di conferma preliminare
- Richiedere il sopralluogo tecnico per la verifica finale

2. Sopralluogo tecnico

Un nostro tecnico incaricato effettuerà il sopralluogo presso l'immobile.

 **Entro 14 giorni lavorativi riceverai la visita tecnica finalizzata alla conferma dell'offerta dell'impianto fotovoltaico.**

Il sopralluogo serve a:

- Confermare la fattibilità tecnica
- Verificare spazi, struttura e punto di connessione
- Validare definitivamente la soluzione proposta

3. Conferma finale

A seguito del sopralluogo:

1. Se la soluzione risulta pienamente coerente con quanto definito, si procede con i prossimi steps
2. Qualora emergano variazioni tecniche rilevanti, il cliente sarà libero di rivalutare la soluzione senza vincoli

4. Tempi di realizzazione

Una volta confermata la fattibilità:

- Avvio pratiche tecniche e amministrative
- Pianificazione installazione
- Realizzazione impianto chiavi in mano **entro 30 gg lavorativi**

RHP series battery pack

5.3/10.6/15.9/21.2/26.5kWh

High voltage LFP battery

Safe & Reliable

Safety and long lifespan, high efficiency and high-power density.
Support high discharge power, module level Auto-balancing, under-voltage automatic restart.
Intelligent BMS, providing complete protection

User-Friendly Design

Whole module non-toxic, pollution-free
Battery module auto networking, automatic IP addressing, easy maintenance, free stand design and saving installation space
Remotely monitoring and upgradable, support USB drive upgrade for the firmware.



Model	RHP5.3-G5	RHP10.6-G5	RHP15.9-G5	RHP21.2-G5	RHP26.5-G5
-------	-----------	------------	------------	------------	------------

Configuration



Battery module	102.4V 5.3kWh				
Cell type	LFPP (LiFe PO ₄)				
Number of Modules	1	2	3	4	5
Total Energy	5.3kWh	10.6kWh	15.9kWh	21.2kWh	26.5kWh
Nominal Voltage	102.4V	204.8V	307.2V	409.6V	512V
Operating Voltage	80-116.8V	160-233.6V	240-350.4V	320-467.2V	400-584V
Max. Charge/Discharge current	50A				
Continue Discharge Output	5kW	10kW	15kW	20kW	25kW
Dimensions(W*H*D)	740*366*400mm	740*366*620mm	740*366*840mm	740*366*1060mm	740*366*1280mm
Weight	69kg	119kg	169kg	219kg	269kg
IP Rating of Enclosure	IP65				
Storage Temperature	0°C - 35°C				

General Specifications

Recommend Depth of Discharge	90%
LED Indicator	4 LED (SOC: 25%-SOC, 100% blue), 2 LED (working green, alarming red)
Operating Temperature	Optional: Charge/Discharge: 0°C-50°C
Altitude	≤ 2000m
Humidity	≤ 95%
Cycle Life	6000 cycles (90% DOD, 25°C)
Installation	Stack, Floor-mounted
Communication Port	CAN2.0
Certification	UN38.3, EMC

Single Phase Hybrid Inverter/2 MPPTs

- Built-in arc-fault circuit-interrupter
- Type II SPD, both DC & AC sides
- Remote fault diagnosis and firmware upgrade

- DC/AC ratio up to 1.5
- Extra load capacity under EPS mode
- Switch time to EPS mode within 10ms
- High battery conversion efficiency, up to 96.5%(Battery to load)

- Fan-less and silent design
- 85~460V Wide battery voltage range
- Built-in multiple operating modes
- Adapt to the AC coupling system

© 2025 Sineng Electric Co., Ltd. All rights reserved. Subject to change without notice.